自動灌水システム模式図　1/20



灌水フロー図



凡例

記号	名称	工事区分
	電磁弁一体型灌水コントロールボックス(20A1系統用)：ＦＤ－ＣＷ・1	自動灌水工事
	灌水ドリップホース φ16 灌水量3.2リットル/m・h	自動灌水工事
	ラインエンド	自動灌水工事
	渡り配管HIVP20A (露出部はステンレスラッキング処理)	自動灌水工事
	一次側給水20A 0.2MPa	衛生設備工事
	バルブ	
	一次側電源100V	電気工事

タイマー電磁弁一体型自動灌水コントローラー(1系統用)(20A用)(年間タイマー)：FD-CW-1(20A用)　1/10



屋外用BOX
色　：ライトベージュ塗装
材質：ステンレス
サイズ：w400xh320xd160

番号	品　名
①	逆止弁付ボールバルブ
②	ストレーナー付電磁弁
③	バキュームブレーカー
④	ユニオン（ステンレス製）
⑤	ステンレスボックス
⑥	小型平面ハンドル
⑦	水抜き孔栓φ32(取付穴φ20)
⑧	キー(附属)
⑨	仕切り（ステンレス製）
⑩	年間タイムスイッチ
⑪	小型漏電ブレーカー
⑫	凍結防止用ヒーター

タイムスイッチ（年間デジタル1回路型）詳細



番号	品　名	材　質	材　質
Ⓐ	下ケース	熱可塑性樹脂	熱可塑性樹脂
Ⓑ	上ケース	熱可塑性樹脂	熱可塑性樹脂
Ⓒ	表示部上ケース	熱可塑性樹脂	熱可塑性樹脂
Ⓓ	ロックボタン	熱可塑性樹脂	熱可塑性樹脂
Ⓔ	保護カバー	熱可塑性樹脂	熱可塑性樹脂
Ⓕ	ラバースイッチ	シリコンゴム	導電ゴム付
Ⓖ	液晶表示部		反射型液晶
Ⓗ	端子ネジ	SWRM	M3.5

自動灌水システム設定

〈概要〉
自動灌水を行う開始日と終了日を、1年をいくつかの期間に分けるように指定し、更に入時刻・切時刻散水曜日を各期間毎に設定する週間プログラムにより、年間を通して自動灌水を制御する。
（上記プログラムによらず手動でON・OFF切り替え可能）

〈例〉
- 12月1日～3月15日まで週1回(月曜日)朝5：00～6：00まで
- 3月16日～6月15日まで週3回(月、水、金曜日)朝5：00～6：00まで
- 6月16日～9月30日まで毎日(月～日曜日)朝4：00～5：00までと夕方18：00～19：00まで
- 10月1日～11月30日まで週3回(月、水、金曜日)朝5：00～6：00まで

※プログラムは最大30通りの設定が可能

タイムスイッチ規格

電源電圧	AC100-240V	設定	最小単位	1分
許容操作電圧範囲	AC85～264V		最小間隔	1分
電源周波数	50Hz/60Hz共用		プログラム数	30プログラム/回路(1日最大入/切 15セット可能)
駆動方式	電子式(水晶発信式)	機能	モニター機能	有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)
消費電力	AC100V時1W, AC200V時2W		無通電セット機能	有(停電中・施工前も液晶表示、プログラムセット可能)
通電・出力表示方式	通電表示ー緑LED表示, 出力表示ー赤LED表示		休日設定機能	有
負荷 接点容量 ※接点保護	回路構成	別回路（無電圧接点出力）	サマータイム機能	有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)
	接点構成	単極双投（ ）	停電補償時間	20℃で10年間(リチウム電池内臓)
	手動入・切	入・自動・切スイッチ付(各回路独立)	時間精度	±15秒/月（25℃にて）
	抵抗	AC250V 15A	使用周囲温度・湿度	-10℃～+50℃, 85%以下
	白熱灯	AC100V 3A	質量	210g
	誘導cosφ=0.7	AC250V 10A		
	モーターcosφ=0.7	AC100V 400W, AC200V 750W		
	ネオントランス	15kV x 6台		
	最小適用負荷	DC5V 10mA		

灌水ドリップホース詳細

灌水ドリップホース全体図



ドリッパー詳細図



仕様：点滴式灌水ホースφ16
灌水量：3.2ﾘｯﾄﾙ/h・m
灌水方式：点滴式（圧力調整機能内臓）

接続コネクター



備考・変更		年月日 2015/03/20	プロジェクト名	図面番号	縮尺
	TAJIMA 田島緑化工事株式会社	検　図	図面名称 自動灌水システム機器図 FD-CW-1(20A)	整理番号	A3:1/20